

Содержание

1. Задание на проектирование	2
2. Объемно-планировочное решение реконструированного производственного корпуса	3
3. Конструктивное решение реконструированного производственного корпуса.	5
4. Техничко-экономическое обоснование проектного решения	12
Список использованной литературы	13

Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Иув. № подп.						Пояснительная записка к курсовой работе				
								Стадия	Лист	Листов
								У	2	14
	Выполнил	Пономарев ВС								
	Проверил									

Заливка стаканов после установки колонн производится бетоном марки 200 на мелком гравии.

Фундаментные балки предусмотрены в качестве фундаментов самонесущих стен. Балки номинальной длиной 6м разработаны для панелей стен толщиной 200мм. Балки изготовлены без предварительного напряжения. Поперечное сечение трапецидальное со скосами, облегчающими извлечение балок из форм при изготовлении. Балки свободно устанавливаются на бетонные столбики, бетонируемые на уступах фундаментов колонн. Зазоры между торцами балок, а также между концами балок и колоннами заполняют бетоном марки М100. Балки изготавливают из бетона марок М200 – М400, рабочая арматура – плоские сварные каркасы из горячекатаной стали периодического профиля класса А-III.

Колонны.

Несущие колонны – железобетонные прямоугольного сечения для зданий с мостовыми кранами до 32 т по серии 1.424.1-5. Для пролета высотой 10,8 м приняты колонны для крайних и средних рядов сечением 400х700 м.

Т.к. здание выполнено в сборном железобетонном каркасе, оборудовано мостовыми кранами грузоподъемностью до 20 т, при шаге колонн 18 м и высоте не более 10,8 м, то привязка колонн принимается нулевой.

Колонны жестко заделываются в фундаменты. Для крепления стеновых панелей к угловым и крайним средних рядов несущим колоннам приваривают фахверковые стойки, образованные соединением балок двутаврового, уголкового или швеллерного профиля.

Колонны фахверка

Стальные колонны торцового фахверка выполняются из сварных двутавров высотой 0,5м. Они воспринимают ветровую нагрузку и массу панельных стен. Оголовки колонн располагаются на одном уровне с оголовками основных колонн на 150мм ниже пояса фермы.

В пределах высоты фермы фахверковые колонны наращиваются сварными двутаврами высотой сечения 0,25м. Эти надставки не доходят на 0,2м до подкровельного настила и продолжают насадками из прокатных уголков.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						6

Полка уголка заводится в вертикальный шов между парапетными панелями. Низ колонны размещается на отметке -0,150м.

Колонну устанавливают на две стальные монтажные прокладки и после выверки закрепляют двумя анкерными болтами. Фахверковые колонны имеют нулевую привязку.

Приколонные стальные стойки фахверка устанавливаются в зазор между стеной и основной колонной каркаса, привариваются к закладным деталям основных колонн. Их сечение выполнено в виде коробчатого сечения из двух швеллеров №20 В здании высотой до 16м предусматриваются вертикальные связи крестообразные колонн.

Стропильные конструкции

Стропильные конструкции перекрывают пролёт, и подобно стропилам, непосредственно поддерживают настил кровли. Для перекрытия пролета 18м в осях 3-11 и А-Д принимаем сборные железобетонные безраскосные фермы для мало уклонной кровли, пролетом 18м, с шагом 18м.

Для устойчивости ферм предусмотрены связи по нижним поясам ферм и распорки по верхним. К колоннам стропильные фермы крепятся анкерными болтами и сваркой опорных листов.

Плиты покрытия

Приняты сборные ж/б ребристые по серия 1.465-7..

Плиты изготавливаются из бетона М200. Основная напрягаемая арматура изготавливается из горячекатаной стали периодического профиля различных классов, из холоднотянутых высокопрочных классов проволоки периодического профиля $V_r = II$ или семипроволочных прядей класса II-7.

Покрытие используется без прогонов. Железобетонные ребристые панели высотой 300мм опираются непосредственно на несущие конструкции покрытия. Используются 6-ти метровые плиты покрытия шириной 3 м. При установке плиты привариваются к стропильной конструкции не менее, чем в трех углах. Швы между плитами заполняются бетоном.

Связи жесткости

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Связи жесткости приняты крестовые металлические из 2-х швеллеров [12. Связи устанавливаются в осях 3-4. Вес одной связи =352,98 кг., принято две связи.

Стены

Конструктивная схема стены – самонесущая с ленточными проёмами остекления.

Стеновые панели по теплоизолирующим свойствам предназначены для устройства стен отапливаемых каркасных промышленных зданий с шагом пристенных колонн 6м.

Панели для отапливаемых зданий с шагом колонн 6м – плоские толщиной 320мм, с предварительно-напряжённым армированием. Номинальная высота 1,2; 1,8м. Угловые панели удлиняются на 0,08м. В составе серии 1.432-5 разработаны также плоские подкарнизные панели шириной 0,9; 1,2; 1,5; 1,8 м.

Раскладка панелей по высоте производится так, что один из горизонтальных швов располагается по верху колонны. Этот шов разделяет панели, крепящиеся к колоннам и к конструкциям покрытия. Панели торцевой стены крепятся к стальным фахверковым колоннам и стойкам торцевого фахверка, расположенным между основными колоннами и стеной.

В навесных стенах между колонной и панелями сохраняется зазор 30мм. Нижняя панель первого яруса опирается на фундаментную балку по слою противокapиллярной гидроизоляции из цементно-песчаного раствора.

Заполнение швов панельных стен осуществляется упругими синтетическими прокладками шириной 60мм и герметизирующими мастиками. Толщина швов фиксируется жёсткими прокладками 200*200мм по краям панели. Панели изготавливаются из обычного бетона марок 300, 400. Напрягаемая арматура изготавливается из горячекатаной стали периодического профиля и холоднотянутой высокопрочной проволоки и прядей.

Навесные панели крепятся к закладным деталям в железобетонных колоннах или к стальным колоннам гибким стальным прутком с шайбой –

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						8

фахверка. Поверх обвязочной балки укладывают пояс кирпичной кладки, заполняющий пространство между балкой и надвратной стеновой панелью.

Полы

Покрытие и подстилающий слой совмещаются в одном конструктивном элементе. Воздействия на полы – умеренные. Покрытие выполняется из бесшовных материалов (асфальтобетон). Подстилающий слой выбирается в зависимости от нагрузок – бетон марки 300.

Пандусы

Пандусы приняты монолитные из бетона марки М200, толщина пандусов – 100 мм.

Бетон укладывается на слой рубероида или пленки, которые укладываются на слой утрамбованного грунта.

Размеры пандусов приняты 2,0*4,0 м.

Подкрановые балки

В здании приняты железобетонные подкрановые балки пролетом 6 м.

Подкрановые балки пролетом 18 м имеют тавровую форму поперечного сечения и рассчитаны на грузоподъемность 10 и 20 т. Балки крепятся к консоли колонны с помощью анкерных болтов, которые пропущены сквозь опорный лист, сначала приваренный к нижней закладной пластине, а к шейке колонны - путем приваривания вертикального листа к закладным пластинам. По подкрановым балкам закрепляют рельс.

Лестницы

Пожарная лестница металлические принята высотой - 15м.

Кровля

Кровля принята совмещенная не вентилируемая, слои кровли приняты по СНиП и состоят:

- 1) Основной водоизоляционный ковер 2 слоя изопласта К ЭКП-4.5
- 2) Выравнивающая цементно-песчанная стяжка М50 толщиной 30,00мм;
- 3) Утеплитель (экстрол; $\rho=45$ кг/м³) - 100мм;
- 4) Пароизоляция 1 слой изопласта ПП(ХФМП-2) - 5мм;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						10

